



*Ministerio Público de la Defensa*  
*Defensoría General de la Nación*

**CIRCULAR N° 2**

**ACLARACIONES AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES  
TECNICAS**

**NOMBRE DEL ORGANISMO:** Ministerio Público de la Defensa - Defensoría General de la Nación.

**EXPEDIENTE DGN N°:** 45835/2022

**TIPO Y N° DE LA CONTRATACIÓN:** Licitación Pública N° 22/2022

**OBJETO:** Contratación de una empresa que realice la ejecución de las obras necesarias para las refacciones del inmueble de la calle Rio Dulce N° 844, de la ciudad de Neuquén, provincia homónima.

**LA PRESENTE PASARÁ A FORMAR PARTE DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN DE REFERENCIA:**

**-CONSULTAS EFECTUADAS POR UN OFERENTE:**

USO OFICIAL

**Consulta:** Ni en el pliego ni en la planilla de cotización figura el cambio de la puerta de acceso. La existente no cumple para el ingreso de la silla de rueda.

**Respuesta:** No cambiar puertas de acceso.

**Consulta:** En el plano figura marcada de fisuras en piso (Cochera doble), en la planilla de cotización no está considerado ningún tipo de reparación o construcción.

**Respuesta:** No arreglar las fisuras del piso.

**Consulta:** Las puertas interiores no cumplen con el ancho de una silla de rueda, en la planilla de cotización no figura.

**Respuesta:** No están contempladas el cambio de las puertas interiores en el Pliego, sólo se cambiará la de acceso al baño de discapacitados.

**Consulta:** ¿Cómo se materializa las llaves en paredes?

**Respuesta:** Cuando tenemos una rajadura en la pared tenemos que colocarle 1, 2, o 3 "Llaves" para que no siga progresando la rajadura.

1. Se pica verticalmente a la rajadura a lo largo. Por un ancho de 7 u 8 cm y donde colocaremos la llave (hierro) unos 6 o 7 cm de profundidad, se le hace una "Z" para que trabaje bien el hierro del 8 o 10 mm (llave) que debemos colocar.

2. Una vez picado lo más profundo posible unos 6 cm y teniendo el hierro listo, mojamos la cavidad picada eliminando el polvo, colocamos el hierro y lo rellenamos con concreto (1 de cemento x 3 de arena), jamás poner cal porque deteriora el hierro con el paso del tiempo. Colocar el cemento y dejarlo fraguar 24 horas por lo menos.

3. Terminar con revoque, yeso o enduido y para una buena terminación, con un fieltro, pasar levemente para ir sacando la arena, y así quedaría listo para pintar.



*Ministerio Público de la Defensa*  
*Defensoría General de la Nación*

4. Si hay un poco de humedad agregar a la mezcla cerecita.

**Consulta: a.** En la planilla de cotización (renglón N° 7) no existe caldera de aire, son calderas de agua o calefactores de aire.

**b.** De acuerdo a consultas en el mercado local, ese equipo requerido no se fabrica más. Puede haber alternativa de armar uno de las mismas características, más un equipo de frío.

**Respuesta: a.** La caldera es a gas, por conductos de aire.

**b.** En el caso de no conseguir la caldera mencionada en el pliego, deberán cotizar una con las mismas prestaciones y que pueda conectarse a la instalación existente.



Ministerio Público de la Defensa  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe Gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Circular N° 2 Aclaratoria- LP 22/22

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.